

# Fäst och Fogmassor Produktguide

Fästmassor	Fogning (rimmar)	Betong minst 6 mån	Betong minst 2 mån	Betong minst 1 mån	Uppstyvat träbjälklag <sup>1</sup>	Godkända skivor <sup>2</sup>	Platta på platta <sup>2</sup>	Golvvärme	Utomhus	Våt miljö	Åtgång (kg/m <sup>2</sup> ) kamstorlek 4 mm	Åtgång (kg/m <sup>2</sup> ) kamstorlek 6 mm	Åtgång (kg/m <sup>2</sup> ) kamstorlek 8 mm	Åtgång (kg/m <sup>2</sup> ) kamstorlek 10 mm	kg per mm/m <sup>2</sup>
Set 610 Multi DR	24	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1,8	2,7	3,6	4,5	1,1
Set 611 Multi Snabb	3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1,8	2,7	3,6	4,5	1,1
Set 612 Multi Vit	24	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1,8	2,7	3,6	4,5	1,1
Set 614 Multi Flyt Normal	24	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3,1	4,2	5,1	1,2	
Set 615 Multi Flyt Snabb	4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3,1	4,2	5,1	1,2	
Set 616 Multi Max*	4		•	•	•	•	•	•	•	•	1,0	1,3	1,7	2,2	0,8
Set 620 Kakellim	24		•	•	•	•	•	•	•	•	2,2	3,0	3,8		1,3
Lägningsbruk C28/35	7 dygn	•					•	•	•						2,0

\* Även för uppstyvning av träbjälklag med godkänd skiva, se separat anvisning.

Fogmassor	Fogbredd (mm)	Golv	Uppstyvat träbjälklag <sup>1</sup>	Golvvärme	Utomhus	Våt miljö	Åtgång (kg/m <sup>2</sup> ) vid plattdimension **					Åtgång (kg/m <sup>2</sup> )
							5x5 cm	10x10 cm	15x15 cm	20x20 cm	30x30 cm	
Color 800 Kakelfog	< 5					•	1,0	1,0	0,8	0,5	0,5	0,5-1,0
Color 802 Klinkerfog	3-10	•				•	1,7	1,5	1,3	1,0	0,8	0,8-1,7
Color 806 Marmettone	1-2	•								0,5	0,5	0,4-0,6
Color 815 Flexfog	3-15	•	•	•	•	•	1,2	1,2	1,0	0,8	0,5	0,5-1,2

\*\* Fogbredd förutsätts vara 3x3 mm för plattor 5x5 cm till 15x15 cm samt 5x5 mm för plattor 20x20 cm och 30x30 cm.

Primerguide	Betong	Lättbetong	Avjämningsmassa	Godkända skivor	Golvgips-skiva	Golvspån skiva	Sten/keramik	Stål	Färg	Åtgång (m <sup>2</sup> /liter)
Floor 4716 Primer + vatten	1+3	1+3	1+3	5+1	5+1	5+1	1+1***	1+0	1+1***	5-10

\*\*\* Primern måste beströs med spackelpulver som borstas in i den våta primern.

- Bjälklaget ska vara utformat enligt Webers rekommendationer för uppstyvning av träbjälklag, se separat anvisning.
- Materialet ska vara godkänt av leverantör som underlag för keramik och förarbetet utfört enligt separata anvisningar.